

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodów
ADRES INWESTYCJI: Okopowa 3
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pisz
ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz, ul. 1-Maja 3A

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2025

Z-ca PRZESYŁA ZARZĄDU
Kierownik Działu GZM
inż. Piotr Maconko

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.04.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie lastryka z podłożem betonowym	m3		
		2,70 * 1,15 * 0,15 * 3	m3	1,397	
				RAZEM	1,397
2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1	m3	1,397	
				RAZEM	1,397
3	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		[0,40 * 0,40 * (2,70 + 1,8)] * 3	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.8 mm	t		
		0,08 * 3	t	0,240	
				RAZEM	0,240
5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		0,005 * 3	t	0,015	
				RAZEM	0,015
6	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		poz.3	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		2,7 * 0,6 * 3	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
8	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 40x80 - montaż wycieraczki ze skrzynią o wymiarach 40x60x8 cm wraz z wykonaniem odpływu rurą dn 50 mm dł ok 1 m	szt.		
		1 * 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2,7 * 1,70 * 3	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
10	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x35x100 - 8 szt na jedno schody - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		8 * 3	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x35x70 - 3 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		3 * 3	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x35x30 - 2 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		2 * 3	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr 4 cm różnowymiarowych np. Bruk-Bet Kontur, Tetra, Tercet	m2		
		1,60 * 3	m2	4,800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,800
14	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2		
		2,7 * 0,3 * 3	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
15	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - bok schodów	m2		
		2 * 1,5 * 0,30 * 3	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
16	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.15	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
17	KNR 2-02 0921-05 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 30x15 boków schodów	m2		
		poz.15	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
18	analiza indywidualna	Demontaż, przedłużenie o 1 m i ponowny montaż pochwyty z rur stalowych dn 40 mm	m		
		2 * 3	m	6,000	
				RAZEM	6,000

